

УТВЕРЖДАЮ:

_____ / _____ /
Должность

ф.и.о.

« ____ » _____ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт сетей центрального отопления жилого дома по адресу:
г. Тосно, ул. М. Горького д.8А

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	1 м.п.	380	
2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1 м.п.	110	
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	1 м.п.	60	
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1 м.п.	100	
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1 м.п.	8	
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1 м.п.	34	
7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1 м.п.	68	
8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром д. 15 мм (спускники)	шт.	56	
9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	4	
10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	18	
11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	4	
12	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	м	2	
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	52.17	
14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	380	

15	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	м	436	
16	Погрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,292	
17	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т	т	1,292	

Составил: _____ / _____ /