

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

ПРИКАЗ

«31» октября 2024 г.

№ 183

г. Тосно

О введении в действие тарифа
на работы (услуги) по техническому надзору
при строительстве наружных тепловых сетей

В целях осуществления работ (услуг) в соответствии членством в ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» регистрационный номер СРО-С-280-20062017, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 ноября 2024 года утвердить и вести в действие тариф на работы (услуги) по техническому надзору, в размере 151 200,00 руб. (в т.ч. НДС).
2. Объем работ по техническому надзору определен в Приложении к настоящему приказу.
3. При проведении технического надзора более двух месяцев взимается плата в размере 50% от тарифа, указанного в п.1 за каждый последующий месяц.
3. Отменить действие приказа от 31.05.2022г № 104/1 «О введении в действие тарифа на работы (услуги) по техническому надзору при строительстве наружных тепловых сетей».
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.А. Кудрявцев

**Объем работ по техническому надзору
при строительстве наружных тепловых сетей.**

Специалисты АО «Тепловые сети», назначенные руководителем для проведения работ (услуг) по техническому надзору, выполняют следующий объем работ:

1. Осуществление контроля и надзора за проведением работ по строительству наружных тепловых сетей и их соответствия проектно-сметной документации, согласованной с АО «Тепловые сети» и нормативно-технической документации:
 - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная ред. СНиП 41-02-2003»;
 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
 - СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
2. Осуществление и контроль приемки промежуточных этапов работ, скрытых работ в том числе:
 - разбивка осей под прокладку тепловых сетей;
 - разработка грунта, подготовка песчаного основания под тепловую сеть и ж/б изделия;
 - гидроизоляцией ж/б изделий;
 - монтаж ж/б изделий;
 - монтаж гильз прохода через фундаменты зданий и сооружения на тепловой сети;
 - монтаж футляров для тепловой сети;
 - монтаж тепловой сети;
 - устройство сопутствующих дренажей;
 - растяжка сильфонного компенсатора;
 - сварка трубопровода и закладных частей сборных конструкций;
 - гидроизоляция гильз прохода через стены зданий и сооружений на тепловой сети;
 - окраска и изоляция стыков;
 - тепловая изоляция трубопроводов;
 - обратная засыпка трубопровода;
 - промывка и дезинфекция тепловой сети;
 - гидравлические испытания на прочность и герметичность;
3. Проверка соответствия применяемых строительных материалов и изделий данным сертификатов, и соответствие их проектно-сметной документации, согласованной в АО «Тепловые сети».
4. Проверка разрешений (СРО) и допусков специалистов сварочного производства к работе по строительству тепловой сети.
5. Проверка и подписание исполнительной документации, актов на гидравлические испытания, промывки трубопроводов, скрытых работ будет осуществляться по факту выполненного монтажа и устранению замечаний, выданных представителями АО «Тепловые сети».